

Приложение №1 к договору № _____

от: _____

Заказчик:	Артур
Составил:	Хакимуллин И.Р.
Адрес:	г.Казань, ул.Дубравная, 16-231

ЭТАП №1 Подготовка объекта				
Виды работ	Ед. Изм.	Цена	Кол-во	Стоимость
Демонтажные работы:				
Демонтаж перегородок из кирпича (участки над дверями с перемычками)	шт.	3 500Р	3,0	10 500Р
Демонтаж штукатурки (с/у)	м2	600Р	27,4	16 440Р
Демонтаж радиаторов	шт.	1 500Р	6,0	9 000Р
Нарезка стенорезом окончания стен	м.п.	750Р	23,6	17 700Р
Демонтаж ГКЛ коробов	компл.	3 000Р	1,0	3 000Р
Вынос мусора с погрузкой в газель	шт.	15 000Р	1,0	15 000Р
Вывоз и утилизация мусора (газель)	шт.	15 000Р	1,0	15 000Р
Дополнительные работы:				
Укрытие объекта - лифт, подъезд, вх. дверь, окна, радиаторы	компл.	30 000Р	1,0	30 000Р
Монтаж временных коммуникаций - вода, свет, канализация	компл.	12 000Р	1,0	12 000Р
Ген уборка под пылесос	компл.	4 000Р	1,0	4 000Р
Расходка на инструмент (алмазные диски, круги, пики)	компл.	8 000Р	1,0	8 000Р
Мешки	шт.	23Р	400,0	9 200Р
Итого за этап:				149 840Р

ЭТАП №3 Черновая подготовка стен				
Виды работ	Ед. Изм.	Цена	Кол-во	Стоимость
Обработка стен, откосов:				
Штукатурка стен/откосов "Под маяк" до 100 м2	м2/м.п.	1 200Р	67,4	80 880Р
Формирование угла - 90 градусов	шт.	1 000Р	14,0	14 000Р
Сложность - проклейка стен армировочной сеткой	м2/м.п.	350Р	15,0	5 250Р
Шлифовка монолита	м2/м.п.	800Р	3,2	2 560Р
Устройство насечек для адгезии по старой штукатурке	м2/м.п.	350Р	40,0	14 000Р
Дополнительные работы:				
Штукатурка стен/откосов "Под маяк" на балконах	м2/м.п.	1 200Р	57,3	68 772Р
Монтаж откосов из ГКЛ на балконах	м.п.	2 400Р	14,0	33 504Р
Шлифовка монолита	м2/м.п.	800Р	4,0	3 200Р
Итого за этап:				222 166Р

ЭТАП №4 Электромонтаж (черновой)				
Виды работ	Ед. Изм.	Цена	Кол-во	Стоимость
Прокладка кабеля:				
Сверление отверстий под подрозетники в штукатурке/киприче/бетоне	шт.	800Р	83,0	66 400Р
Прокладка силового/слаботочного кабеля без гофры	м.п.	200Р	1 100,0	220 000Р
Монтаж распределительной коробки	шт.	800Р	32,0	25 600Р
Штробление под провод 10х30мм	м.п.	400Р	100,0	40 000Р

Штробление под провод 150х50мм	м.п.	2 000Р	2,0	4 000Р
Установка подрозетников в штукатурку	шт.	550Р	83,0	45 650Р
Монтаж заглушек в подрозетники (включая материал на заглушки)	шт.	250Р	83,0	20 750Р
Устройство ниши под электрощит в капитальной стене	шт.	12 000Р	2,0	24 000Р
Установка электрощита в нишу	шт.	10 000Р	2,0	20 000Р
Монтаж эл. щита:				
Монтаж и подключение АВ однополюсного	шт.	360Р	30,0	10 800Р
Монтаж и подключение АВ двухполюсного	шт.	720Р	1,0	720Р
Монтаж и подключение УЗО двухполюсного	шт.	900Р	7,0	6 300Р
Установка и подключение контактора мастер клавиши	шт.	1 200Р	1,0	1 200Р
Монтаж и расключение кросс модуля	шт.	1 000Р	2,0	2 000Р
Устройство сквозного отверстия буром	шт.	800Р	12,0	9 600Р
Устройство сквозных отверстий больших	шт.	4 000Р	5,0	20 000Р
Наращивание вводного кабеля	шт.	4 000Р	1,0	4 000Р
Монтаж и подключение РКН	шт.	5 500Р	1,0	5 500Р
Заделка штроб после электрики	м.п.	200Р	100,0	20 000Р
Дополнительные работы:				
Прокладка трасс под кондиционеры	компл.		По факту	
Монтаж системы приточной вентиляции	компл.		По факту	

Итого за этап: 546 520Р

ЭТАП №5 Монтаж отопления и сантехники (черновой)

Виды работ	Ед. Изм.	Цена	Кол-во	Стоимость
Отопление:				
Замена/монтаж/перенос радиаторов отопления - дизайн	шт.	14 000Р	1,0	14 000Р
Замена/монтаж/перенос радиаторов отопления	шт.	11 500Р	2,0	23 000Р
Заглушка выводов отопления демонтированных радиаторов	шт.	6 000Р	3,0	18 000Р
Опрессовка системы - отопление	шт.	5 000Р	1,0	5 000Р
Сантехника:				
Устройство точки подключения воды	шт.	4 800Р	11,0	52 800Р
Устройство точки подключения канализации	шт.	4 800Р	6,0	28 800Р
Монтаж водораспределительного узла	шт.	110 000Р	1,0	110 000Р
Установка инсталляции под унитаз	шт.	11 000Р	1,0	11 000Р
Монтаж сифона под стиральную, сушильную машины	шт.	2 500Р	2,0	5 000Р
Монтаж сифона под кондиционер	шт.	2 500Р	по факту	
Переборка стояков воды/канализации	шт.	7 500Р	2,0	15 000Р
Опрессовка системы - ГВС, ХВС	шт.	5 000Р	2,0	10 000Р
Опционально:				
Монтаж и обвязка водонагревателя - бойлер/проточник	шт.	10 000Р	1,0	10 000Р
Установка сервоприводов системы защиты от протечки	шт.	2 500Р	2,0	5 000Р
Монтаж и подключение системы защиты от протечек	шт.	18 000Р	1,0	18 000Р
Шумоизоляция канализационных стояков	шт.	6 000Р	По факту	
Дополнительные работы:				
Устройство штробы/отверстий под трассы	компл.	45 000Р	1,0	45 000Р
Заделка штроб после сантехники	компл.	20 000Р	1,0	20 000Р

Итого за этап: 390 600Р

ЭТАП №7 Монтаж конструкций из ГКЛ

Виды работ	Ед. Изм.	Цена	Кол-во	Стоимость
------------	----------	------	--------	-----------

Опционально:

Монтаж фальшстены из ГКЛ	м2	3 800Р	28,2	107 160Р
Монтаж листов ГКЛ на клей	м2	1 500Р	по факту	

Опционально:

Монтаж оконных откосов из ГКЛ	м.п.	2 400Р	26,3	63 120Р
Монтаж дверных откосов из ГКЛ	м.п.	2 400Р	5,3	12 768Р
Монтаж примыкания к скрытым дверям	м.п.	2 400Р	9,8	23 520Р
Монтаж короба из ГКЛ	м.п.	3 000Р	15,0	45 000Р
Монтаж дверного проема из ГКЛ	шт.	8 000Р	3,0	24 000Р
Монтаж короба из ГКЛ под инсталляцию	шт.	8 000Р	1,0	8 000Р
Монтаж перегородки из ГКЛ с дверным проемом на балконе	шт.	10 000Р	1,0	10 000Р

Монтаж конструкции на потолке:

Монтаж шторных ниш, ниш под подсветку из ГКЛ	м.п./шт.	2 400Р	4,1	9 840Р
--	----------	--------	-----	--------

Дополнительные работы:

Вырез отверстий в ГКЛ стене под светильники/подрозетники	шт.	350Р	по факту	
Монтаж подрозетников в ГКЛ	шт.	350Р	по факту	
Монтаж ревизионного люка	шт.	4 000Р	по факту	
Монтаж закладных (фанера/ОСБ/брус)	м2/м.п./шт.	900Р	7,8	7 020Р
Фрезеровка ГКЛ	м.п.	2 000Р	По факту	
Профессиональная звукоизоляции, утепление конструкций	компл.		По факту	

Итого за этап:**310 428Р****ЭТАП №8 Плиточные работы**

Виды работ	Ед. Изм.	Цена	Кол-во	Стоимость
Подготовка:				
Монтаж электрических теплых полов (маты)	шт.	6 000Р	3,0	18 000Р
Гидроизоляция мокрых зон	м2/шт.	1 200Р	18,0	21 600Р
Пол:				
Укладка плитки на пол - средний формат	м2/м.п.	5 100Р	12,1	61 710Р
Укладка плитки на пол - мелкий формат	м2/м.п.	8 000Р	9,3	74 160Р
Укладка мозаики на пол	м2/м.п.	10 000Р	4,4	43 900Р
Затирка напольной плитки - эпоксидная средний формат	м2/компл.	1 000Р	12,1	12 100Р
Затирка напольной плитки - эпоксидная мелкий формат	м2/компл.	2 000Р	13,7	27 320Р
Стены:				
Облицовка стен плиткой - средний формат	м2/м.п.	5 100Р	5,2	26 622Р
Облицовка стен плиткой - крупный формат (дверной портал)	м2/м.п.	13 000Р	20,0	260 000Р
Рез плитки под 45 град (дверной портал)	м.п.	3 000Р	38,4	115 200Р
Формирование внешнего угла эпоксидной затиркой (дверной портал)	м.п.	3 000Р	12,8	38 400Р
Облицовка стен плиткой - мелкий формат	м2/м.п.	8 000Р	10,1	80 800Р
"Кухонный фартук" из плитки с затиркой	компл.	45 000Р	1,0	45 000Р
Затирка настенной плитки - эпоксидная средний формат	м2/компл.	1 000Р	5,2	5 220Р
Затирка настенной плитки - эпоксидная мелкий формат	м2/компл.	2 000Р	10,1	20 200Р
Подоконник (спальня) с торцом 20мм из крупноформатной плитки	изделие	70 000Р	1,0	70 000Р
Подоконник (детская) с торцом 20мм из среднеформатной плитки	изделие	36 000Р	1,0	36 000Р

Дополнительные работы:

Отверстия в плитке	шт.	1 200Р	26,0	31 200Р
Рез плитки под 45 градусов/фигурный рез плитки/калибровка	м.п.	3 000Р	6,2	18 480Р
Устройство ручной стяжки/наливного пола под плитку	м2/шт.	1 500Р	25,8	38 700Р
Доп. штукатурка стен в с/у в плоскость с настенной плиткой	м2	1 200Р	6,2	7 440Р
Укрывка плитки	м2	400Р	25,8	10 320Р
Ремонт стяжки, заделка штроб	компл.		По факту	

Итого за этап: 1 062 372Р

ЭТАП №9 Предчистовая подготовка стен, потолка, полов

Виды работ	Ед. Изм.	Цена	Кол-во	Стоимость
Стены:				
Подготовка стен "техническая"	м2, м.п.	1 200Р	35,8	42 960Р
Подготовка стен "под покраску/тонкие обои"	м2, м.п.	3 600Р	161,4	581 148Р
Подготовка стен "под покраску/тонкие обои" на балконах	м2, м.п.	3 600Р	27,1	97 560Р
Откосы:				
Подготовка оконных откосов "под покраску"	м.п.	3 300Р	26,3	86 790Р
Подготовка дверных откосов "под покраску"	м.п.	3 300Р	5,3	17 490Р
Подготовка оконных откосов "под покраску" на балконах	м.п.	3 300Р	14,0	46 200Р
Потолок:				
Подготовка шторных/световых ниш "под покраску"	м.п.	3 300Р	4,1	13 530Р
Подготовка потолка под тех. покраску	шт.	1 500Р	1,0	1 500Р
Полы:				
Обеспыливание, грунтовка, шлифовка пола	м2	200Р	57,5	11 500Р
Устройство "наливного пола" (слой 4-15 мм)	м2	1 500Р	57,5	86 250Р
Дополнительные работы:				
Монтаж малярного уголка, ленты	шт.	400Р	185,6	74 240Р
Комплекс работ по укрывке	компл.	20 000Р	1,0	20 000Р
Заделка штроб	компл.			

Итого за этап: 1 079 168Р

ЭТАП №11 Монтаж, нанесение чистовых покрытий, декоративные элементы

Виды работ	Ед. Изм.	Цена	Кол-во	Стоимость
Стены:				
Покраска стен	м2, м.п.	1 200Р	23,0	27 600Р
Покраска стен (на балконах)	м2, м.п.	1 200Р	27,1	32 520Р
Покраска стен (техническая)	м2, м.п.	800Р	35,8	28 640Р
Поклейка обоев "Миласса"	м2, м.п.	1 400Р	138,4	193 760Р
Короба и откосы:				
Покраска оконных откосов	м.п.	1 200Р	26,3	31 560Р
Покраска дверных откосов	м.п.	1 200Р	5,3	6 360Р
Покраска оконных откосов (на балконах)	м.п.	1 200Р	14,0	16 800Р
Потолок:				
Покраска шторных ниш/ниш под подсветку	м.п.	1 200Р	4,1	4 920Р
Покраска потолка на балконе (техническая)	шт.	1 000Р	1,0	1 000Р
Напольные покрытия:				
Укладка кварцвинила - клеевой с шагом 1/3	м2	2 000Р	57,5	115 060Р
Чистовой рез для примыканий	м.п.	2 700Р	9,0	24 300Р
Укрывка напольного покрытия (Плёнка, ДВП)	м2	400Р	57,5	23 000Р
Монтаж декоративных элементов:				

Монтаж плинтуса напольного дюрополимер/ПУ/МДФ/металл (без покраски)	м.п.	1 500Р	65,6	98 400Р
Покраска плинтуса напольного	м.п.	800Р	65,6	52 480Р
Устройство окончаний плинтуса с подрезом под 45 град и доработкой стыков	шт.	600Р	17,0	10 200Р
Монтаж микроплинтуса	м.п.	1 500Р	4,7	7 050Р
Дополнительные работы:				
Комплекс работ по укрывке	компл.	20 000Р	1,0	20 000Р
Итого за этап:				693 650Р

ЭТАП №12 Монтаж натяжных потолков				
Виды работ	Ед. Изм.	Цена	Кол-во	Стоимость
Комплекс работ по монтажу натяжных потолков и потолочного освещения	компл.	6 000Р	75,5	452 760Р
Итого за этап:				452 760Р

ЭТАП №13 Электромонтаж (чистовой)				
Виды работ	Ед. Изм.	Цена	Кол-во	Стоимость
Монтаж электроточек:				
Чистовой монтаж электроточки (розетка/выключатель)	шт.	800Р	80,0	64 000Р
Монтаж терморегулятора для теплых полов	шт.	1 500Р	3,0	4 500Р
Монтаж освещения:				
Монтаж настенного светильника	шт.	3 500Р	15,0	52 500Р
Монтаж трансформатора	шт.	1 500Р	По факту	
Монтаж светодиодной ленты	м.п./шт.	1 000Р	По факту	
Дополнительные работы:				
Сборка сложных люстр, светильников	компл.		По факту	
Монтаж, подключение бытовой техники, оборудования	компл.		По факту	
Итого за этап:				121 000Р

ЭТАП №14 Монтаж отопления и сантехники (чистовой)				
Виды работ	Ед. Изм.	Цена	Кол-во	Стоимость
Сантехника:				
Установка, подключение ванны	шт.	12 000Р	1,0	12 000Р
Подключение раковины, мойки	шт.	3 000Р	2,0	6 000Р
Установка унитаза	шт.	8 000Р	1,0	8 000Р
Установка смесителя	шт.	4 000Р	3,0	12 000Р
Установка душевой стойки	шт.	4 000Р	1,0	4 000Р
Монтаж и подключение стиральной/сушильной машины	шт.	5 000Р	2,0	10 000Р
Подключение посудомоечной машины	шт.	2 500Р	1,0	2 500Р
Отопление:				
Съем/монтаж радиаторов в процессе ремонта	шт.	1 500Р	6,0	9 000Р
Дополнительные работы:				
Монтаж измельчителя отходов	шт.	4 500Р	1,0	4 500Р
Монтаж проточного фильтра под мойку	шт.	2 000Р	1,0	2 000Р
Монтаж аксессуаров	шт.	1 000Р	По факту	
Нанесение декоративных герметиков	компл.		По факту	
Итого за этап:				70 000Р

ПРОЧИЕ РАБОТЫ				
----------------------	--	--	--	--

Виды работ	Ед. Изм.	Цена	Кол-во	Стоимость
Разгрузка/занос стройматериалов, вынос мусора	чел/час	По необходимости		
Вывоз мусора контейнер, газель	шт.	По необходимости		
Укрытие	компл.	По необходимости		
Снабжение объекта материалами	компл.	10% от стоимости		
Приемка материалов, мебели, техники, закупленных заказчиком	шт.	от 2000 за выезд		
Внеочередной выезд мастера на дополнительные работы	шт.	от 2500 за выезд		

	Стоимость работ по смете составляет	5 098 504,00	
	Пять миллионов девяносто восемь тысяч пятьсот четыре рубля 00 копеек	без НДС	

ПОДРЯДЧИК:

_____/Макарчиков С.О.

ЗАКАЗЧИК:

_____/_____